ANEXO I. PLANILLA DE COTIZACIÓN.

VALORES A:	

OBRA	**Remodelación Archivo Histórico**
UBICACIÓN	**MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES, SANTA FE**

NRO.		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UN.	**CANT.**	**COSTO**	IMPORTE	**IMPORTE**	% INCIDENCIA	
RUB.	ITEM		ME.		UNITARIO	ÍTEM	**RUBRO**	ITEM	**RUBRO**
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**					**0,00**		**0,00**
	1.03	Cartel de Obra	m2	4,50					
	1.05	Replanteo de obra	m2	200,00					
		DEMOLICIONES							
	1.07	Demolición de estructuras de hormigón (promedio componentes)	m3	1,50					
	1.10	Demolición de mampostería hueca (lad.ceràmicos/otros bloques)	m2	100,00					
	1.11	Demolición-Picado de revoques (h/ 3 capas)	m2	100,00					
	1.12	Demolición-Retiro de piezas de revestimientos	m2	200,00					
	1.13	Demolición de contrapisos, solados monlíticos (h/15cm esp.)	m2	10,00					
	1.14	Demolición-Retiro de piezas de pisos	m2	10,00					
	1.15	Demolición-Retiro/Extracción de aberturas (dimension.std)	m2	50,00					
3		**ESTRUCTURAS Hº Aº**							
	3.08	Columna de HºAº	m3	3,00					
	3.10	Viga de HºAº	m3	1,50					
	3.16	Encadenado / Refuerzo de HºAº	m3	1,00					
4		**MAMPOSTERIAS**							
	4.05	Ladrillos cerámicos huecos; e=12cm	m2	15,00					
	4.04	Ladrillos cerámicos huecos; e=8cm	m2	34,00					
	4.08	Dinteles / Refuerzos de mampostería armada	m	10,00					
5		**CAPAS AISLADORAS**							
	5.01	Horizontal en muros	m2	10,00					
	5.02	Vertical en muros	m2	10,00					
7		**REVOQUES**							
	7.01	Exterior a la cal común completo	m2	40,00					
	7.04	Interior a la cal común completo	m2	243,00					
	7.06	Interior grueso reforzado bajo revestimiento	m2	17,00					
	7.09	Azotado impermeable	m2	40,00					
	7.10	Impermeabiliazación completa de techos	m²	200,00					
8		**CONTRAPISOS**							
	8.02	Hº Cascotes e=10 cm	m2	4,00					
10		**REVESTIMIENTOS**							
	10.03	Porcellanato pulido	m2	17,00					
11		**PISOS**							
	11.02	Cerámicos rojos	m2	6,00					
	11.03	Porcellanato	m2	4,00					
	11.11	Carpeta cemento alisado bajo pisos	m2	10,00					
13		**CARPINTERÍAS**							
	13.05	Carpintería de Madera: Puertas interior tipo placa	m2	2,00					
	13.06	Puerta para baño de discapacitados	m²	1,00					
15		**PINTURAS**							
	15.02	Latex p/exteriores	m2	40,00					
	15.03	Latex p/interiores	m2	100,00					
	15.04	Latex p/cielorrasos	m2	150,00					
	15.05	Esmalte sintético	m2	50,00					
16		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
	16.01	Acometida de energía; pilar y bajada	gl	1,00					
	16.02	Tableros de electricidad	gl	1,00					
	16.03	Boca, Brazo de luz; Tomacorriente	u	40,00					
	16.04	Boca, Toma de telefonía, televisión	u	3,00					
	16,05	Aire acondicionado	u	3,00					
17		**INSTALACIONES SANITARIAS**							
	17.02	Cañerías y Acc. Desag.Cloacales GALP.(Office-Baños-Toil)	gl	1,00					
	17.05	Cañerías y Acc. Desag.Pluviales p/GALP.	m2	1,00					
	17.08	Cañerías y Acc. Prov.Agua Fría GALP.(Office-Baños-Toil)	gl	1,00					
	17.11	Artefactos, Griferías y Acc.Sanit.GALP.(Office-Baños-Toil)	gl	1,00					
20		**VARIOS**							
	20.01	Limpieza periódica y final de obra	gl	50,00					
	20.04	Varios	gl	1,00					
		TOTAL COSTO NETO	$						